

## LINEE GUIDA Possibili Opere Migliorative

### RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

In esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 33 del 27 maggio 2016 inerente le direttive all’Ufficio Tecnico comunale per l’individuazione di aree oggetto di migliorie, si redige la presente relazione al fine di consentire alle Ditte partecipanti di presentare l’offerta.

Le AREE individuate dalla Stazione appaltante come possibile miglioramento e completamento del collettore fognario oggetto dei lavori sono le seguenti, come da stralci planimetrici allegati, è precisamente:

- 1)- zona “Vigne l’Abate” (*allaccio campo sportivo*) per una lunghezza di circa 50 metri;
- 2)- zona “Fondo Masciotto” per una lunghezza di circa 100 metri;
- 3)- zona “Fonte Paduli” per una lunghezza di circa 130 metri;

Le caratteristiche delle condotte, dei pozzetti d’ispezione, della posa in opera e quant’altro necessario per rendere le opere a perfetta regola d’arte devono avere quantomeno le caratteristiche del progetto esecutivo;

- Il diametro delle condotte dev’essere non inferiore a f1 200;
- I pozzetti di ispezione almeno uno ogni 30 metri.



Il tecnico comunale  
Geom. Gaetano Di Cicco

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Di Cicco". It is positioned next to the official stamp and the typed name.



ZONA VIGNE L'ARACE





ZONA  
FONTE PONTELLI



357 Strada Provinciale Longano-Isernia  
356 355

Strada Provinciale B110  
200

Vigne - l'Abrie

*Coletaria esistente*

E=160 m

Collezione nuovo  
da realizzare.  
Mori - San Giorgio

Impianto di sollevamento esistente  
Fonte Padula

*Già Acquedotto*

10  
Page

250

1

4